Julkisivu itään 1:100




Julkisivu etelään 1:100

Julkisivu länteen 1:100




Julkisivu pohjoiseen 1:100

**JULKISIVUMATERIAALIT JA -VÄRIT**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Vesikate | peltikate | väri; tummanharmaa RR 23 tai vast. |
| 2. | Hirsi | maalattu | väri A: Vaalea, Tikkurila Facade 4884<br>väri B: Oranssi, Tikkurila Facade 4835<br>väri C: Tumma punaruskea Tikkurila Facade 4865 |
| 3. | Julkisivulevy | maalattu | väri C: Tumma punaruskea Tikkurila Facade 4865<br>väri D: tummanharmaa, Tikkurila 4985 |
| 4. | Metalliverhoukset | | tummanharmaa RR 23 tai vast. |
| 5. | Sokkeli | | harmaa betoni |
| 6. | Ikkunat | alumini | valkoinen |
| 7. | Ulko-ovet | metalli | tummanharmaa RR 23 tai vast. |
| 8. | Pilarit ja palkit, | puu | väri B: Oranssi, Tikkurila Facade 4835, Laitiosalin sisäänkäynti |
| | | | väri D: tummanharmaa, Tikkurila 4985, Lastauslaituri |
| 9. | Rimoitukset, | puu | väri D: tummanharmaa, Tikkurila 4985, Lastauslaituri |
| | | | väri B: Oranssi, Tikkurila Facade 4835, Laitiosalin sisäänkäynti |
| 10. | Räystäiden ja katoksien aluslaudoitus | | väri A: Vaalea,Tikkurila Facade 4884 |
| 11. | Räystäiden otsalaudat | | väri D: tummanharmaa, Tikkurila 4985 |
| 12. | Rännit | | tummanharmaa RR 23 tai vast. |
| 13. | Syöksytorvet | | valkoinen, yleensä RR 20 tai vast |
| 14. | Syöksytorvet | | tummanharmaa RR 23 tai vast. |
| 15. | Vesikaton tarvikkeet | | tummanharmaa RR 23 tai vast. |
| 16. | Sokkelin pelti | pelti | tummanharmaa RR 23 tai vast. |

| REVISIO | MUUTOKSET | PÄIVÄYS |
|---|---|---|
| Q | - Sokkelin pellitys lisätty | 9.11.2018 |
| M | - Päätyä pidennetty n. 100 mm | 27.9.2018 |
| K | - Kiinteistöhuollon tila laajentunut, liikuntavälinevaraston ulko-ovi siirtynyt | 24.8.2018 |
| J | - Tatekonttia suurennettu porrashuoneeseen päin, porrashuonetta siirretty, portaan kätisyys vaihdettu | 16.8.2018 |
| | - Ikkunoita ja ovia siirretty. Ikkuna poistettu | |
| | - Tatekontin päätyyn lisätty huolto-ovi, ulkoseinään lisätty rimaverhousta | |
| | - Tavaran vastaanoton oven leveyttä kasvatettu | |
| I | - Pääsisäänkäynin luskausta ja järjestelyitä muutettu, katosta pidennetty | 5.7.2018 |
| | - Laitiosalin luiskajärjestelyitä muutettu | |
| | - Ikkunoiden muutos märkätilan siirrosta johtuen | |
| | - Pohjoispäädyn pinnankorkoja muutettu | |
| E | - Liikuntavälinevarasto siirretty -> ovi poistettu | 25.5.2018 |
| | - Rimoituksia jatkettu vesikatteeseen asti | |
| | - Sokkelikorkoa nostettu 50 mm -> ikkunat nousseet samassa suhteessa | |
| B | -Julkisivuleveyserhous lisätty | 17.4.2018 |
| | -Maanpinnan korkoja laskettu 50 mm seinien viereltä | |
| A | -Portaita tarkennettu | 5.4.2018 |

KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000

| | | | |
|---|---|---|---|
| K.OSA: Pitkämäki | KORTTELITILA: Alanko | TONTTINo: 4-290 | RAKENNUSLUVAN TUNNUS | JUOKS.No |
| RAKENNETTOMENPIDE: Uudisrakennus | | | PIIRUSTUSLAJI | |
| RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE: Punkalaitumen yhteiskoulu ja lukio<br>Pitkämäentie 11<br>33900 Punkalaidun | | | PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ: Julkisivut väritys | MITTAKAAVAT: 1:100 |
| LEHTO TILAT OY<br>Voimatie 6 B 90440 Kempele Finland<br>puh. 0207 600 900 faksi 0207 600 901<br>email: etunimi.sukunimi@lehto.fi<br>Y-tunnus 2034041-6 | | | SUUN.ALA: ARK | TYÖ No: 214029 | PIIRUSTUKSEN TUNNUS: 005-002 |
| VASTUULLINEN SUUNNITTELIJA: NIMI JA TUTKINTO: Vesa-Pekka Kiiskinen, arkkitehti | ALLEKIRJOITUS | PÄIVÄYS: 22.3.2018 | PIIRTÄJÄ: T. Nissi | TIEDOSTO: BIM-paikalli: bimserver. BIMloud/HYT-Koulut/Arkkitehtitoimisto Nokaranen/Punkalaitun yläaste/Punkalaitumen yläaste ja lukio (ajantalo) | |