



Kunnan omistamille ja hallinnassa oleville yleisille alueille sijoitettavien johtojen ja laitteiden sijoituslupaehdot

1. Luvan saaja vastaa johtojen, laitteiden ja rakenteiden asentamisesta sijoitusluvan ja – suunnitelman mukaisesti.
2. Luvan saaja vastaa kaikista johtojen, laitteiden ja rakenteiden asentamisesta aiheutuvista vahingoista ja jälkikorjausten kustannuksista.
3. Luvan saajan on suoritettava johtojen, laitteiden ja rakenteiden rakentamis-, kunnossapito- ja muutostyöt siten, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa liikenteelle. Rakennusalue on saatettava mahdollisimman pian kaivutyötä edeltäneeseen kuntoon.
4. Luvan saajan on valvottava, että työaikainen liikenteen järjestely hoidetaan annetun lainsäädännön ja ohjeistuksen mukaisesti. Työstä vastaavan tulee ilmoittaa mahdollisista liikenne rajoituksista ja niiden kestosta hälytyskeskukselle.
5. Urakoitsijan on ilmoitettava viimeistään 2 päivää ennen työn aloittamista kunnan yleisistä alueista vastaavalle viranhaltijalle.
6. Katuihin, kevyen liikenteen väyliin tms. liikkumisalueelle tehdyt kaivannot on täytettävä rakennekerroksittain ja huolellisesti tiivistäen niin, ettei minkäänlaisia painumia pääse syntymään. Puretut päällysteet on korjattava samanlaisella massalla kuin entinen rakenne. Kaivutyön yhteydessä liikkuneet reunatuet on palautettava paikoilleen ja rikkoutuneet korvattava vastaavilla uusilla tuilla. Sadevesi- ja kuivatusjärjestelmät tulee korjata ennalleen. Puita ei saa kaataa tai siirtää ilman kunnan yleisistä alueista vastaavan viranhaltijan lupaa. Puisto ja muut istutusalueet sekä ojat ja ojaluiskaverhoukset on korjattava siten, että niiden rakennekerrokset ja kasvusto vastaavat työsuoritusta edeltänyttä kuntoa.
7. Luvan saajan on viipymättä suoritettava rakennus- ja takuuajana ilmenneet töistä aiheutuneiden vaurioiden korjaukset kunnan yleisistä alueista vastaavan viranhaltijan hyväksymällä tavalla. Takuuajaksi on kaksi vuotta. Korjausvelvollisuus koskee myös johtojen, laitteiden ja rakenteiden kunnossapitamisesta aiheutuneita vaurioita. Mahdolliset routavauriot on korjattava takuuajan jälkeenkin. Johtotyön valmistuttua on hakijan pyydettävä työn suoritusalueelle katselmus, jossa todetaan rakentamiseen liittyneiden lupaehtojen noudattaminen ja tarkistetaan, onko työalue siinä kunnossa, että se voidaan ottaa kunnan hoidettavaksi. Katselmuksesta laaditaan pöytäkirja. Johdon rakennuttaja vapautuu työalueen kunnossapitovastuusta vasta sitten kun luvanantajan allekirjoittamalla pöytäkirjalla vastuun on todettu siirtyneen kunnalle.



Mikäli luvan saaja annetusta huomautuksesta huolimatta laiminlyö työalueen ennalleen saattamisen kohtuullisessa ajassa tai muutoin rikkoo näitä lupaehtoja, voi luvanantaja ryhtyä toimenpiteisiin, joilla johtojen asennustyö keskeytetään tai saataan näiden lupaehtojen mukaiseen kuntoon. Luvan saaja on tällöin velvollinen korvaamaan luvanantajalle kaikki toimenpiteistä aiheutuneet kulut.

8. Tähän lupaan perustuvia oikeuksia tai velvollisuuksia ei luvanhakija ole oikeutettu siirtämään kolmannelle osapuolelle ilman luvan myöntävän tahon hyväksymistä.
9. Johtolinjojen sijoittamisesta tulee työn valmistuttua laatia tarkepiirustukset ja toimittaa ne kunnan yleisistä alueista vastaavalle viranhaltijalle.
10. Johtojen rakentamisessa on noudatettava seuraavia ohjeita:
 - Kunnallisteknisten töiden yleinen työselitys KT 02; Suomen Kuntaliitto 2002
 - Kaapelikaivantotyöt, yleinen työselitys 99; Suomen Kuntaliitto 1999
 - Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella; Suomen Kuntatekniikkayhdistys 19/99

Punkalaitumen kunta
Tekninen toimi